



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ул. Херсонская, 7 Е, г. Луганск, Луганская Народная Республика, 91000,
тел. (0642) 55-11-97, e-mail: customs@gtklnr.su

«14» августа 2018 г № 3-10/4787

Запрос о предоставлении ценовой информации

1. Заказчик:

1.1. Наименование:

Государственный таможенный комитет Луганской Народной Республики

1.2. ОГРН ЕГРЮЛ:

61102654

1.3. Место поставки товара (предоставления работ и услуг)

91000, Луганская Народная Республика, г. Луганск,
Ленинский район, ул. Херсонская, д. 7Е

1.4. Ответственное лицо заказчика:

Аболмазов И.А., главный инспектор, т.55-11-97,
e-mail: hoz@gtklnr.su

1.5. Срок подачи ценовой информации:

до 20.08.2018 г.

1.6. Основные условия поставки:

- оплата: по факту получения услуг (без предоплаты);
- форма оплаты безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет поставщика в течении 5 (пяти) банковских дней со дня получения заказчиком бюджетного финансирования;
- условия оплаты: наличие бюджетного финансирования;
- условия оказания услуг: начало выполнения услуг в течение 5-ти дней после подписания договора.

1.7. Адрес для подачи предложений:

ул.Херсонская, 7Е, Луганск, 91016, ЛНР,
Тел. 55-11-97, e-mail: customs@gtklnr.su

2. Предмет закупки:

Объект закупки	Код предмета закупки	Единицы изменения	Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг	Перечень сведений, необходимых для определения идентичности предмета закупки
Услуги по техническому обслуживанию систем отопления и газовой котельной	33.14.1	Шт.	1	Дефектный акт №1
Промывки котлов и системы отопления (химическая прочистка)	33.12.1	Шт.	1	Дефектный акт №2

Предоставление ценового предложения не влечет за собой возникновения каких-либо договорных обязательств Государственного таможенного комитета Луганской Народной Республики

Председатель комиссии по конкурсным торгам

Э.Н. Бербец

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №1

на Техническое обслуживание системы отопления и газовой котельной по адресу: г. Луганск, ул. Херсонская, 7Е

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем массой до 0,1 т	шт	5	
2	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке, диаметр трубопровода до 100 мм	100м	0,02	
3	Ремонт плат управления	шт	2	
4	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой до 0,1 т	шт	1	
5	Насос циркуляционный DAB CP 65-1470/A/BAQE/1,5-IE2	шт	1	
6	Фланцы ст, диаметр 65 мм	шт	2	
7	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой до 0,1 т	шт	1	
8	Станция насосная	шт	1	
9	Установка фланцевых вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	100шт	0,01	
10	Клапан обратный, диаметр 65 мм	шт	1	
11	Фланцы ст, диаметр 65 мм	шт	2	
12	Установка фланцевых вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	100шт	0,01	
13	Затвор поворотный, диаметр 100 мм	шт	1	
14	Фланцы ст, диаметр 100 мм	шт	2	
15	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	шт	0,5	
16	Фланцы ст, диаметр 100 мм	шт	1	
17	Установка стальных сварных фасонных частей	т	0,01	
18	Отвод ст 108	шт	4	
19	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100м	0,15	
20	Труба стальная электросварная ф 57х3,0	м	15	
21	Резьба ф50мм	шт	10	
22	Американка лат Ду 50	шт	5	
23	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	100м	0,01	
24	труба ст 76	м	1	
25	Переход ст. ф 108х76	шт	2	
26	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	100м	0,02	
27	труба PP-R Дн32	м	2	
28	Отвод PP-R Дн 32*90	шт	6	
29	Кран шар PP-R Дн 32	шт	2	
30	Муфта ПП-р 32	шт	5	
31	МРН 32х1	шт	2	
32	муфта PP-R комб н/р разъем Дн32х1	шт	2	
33	муфта PP-R комб н/р разъем Дн 20х1/2	шт	2	
34	фильтр PP-R Дн 32	шт	1	
35	Установка клапанов обратных диаметром до 25 мм	100шт	0,01	
36	Клапаны обратные Ду 25	шт	1	
37	Установка манометров с трехходовым краном	к-т	1	
38	манометр ЭКМ	шт	1	
39	Краны шаровые с внутренней резьбой 1/2" и дренажным вентиляем для стравливания воздуха и слива воды.	шт	1	
40	Врезка диаметром 15 мм	шт	1	
41	Резьба ф15мм	шт	1	
42	Установка воздухоотводчиков	шт	12	

43	Установка воздухоотводчиков	шт	12
44	Воздухоотводчик авт Ду 15 электротехническая часть	шт	12
45	Установка щитков осветительных групповых массой до 6 кг в готовой нише или на стене	шт	1
46	Корпус металлический ЩМП-2-0	шт	1
47	DIN-рейка (120см) оцинкованная	шт	1
48	Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 40 А	шт	1
49	Контактор КМН-11810 18А 400В/АС3 1НО	шт	1
50	Реле, устанавливаемое на пультах и панелях	шт	1
51	Реле электротепловое РТН-1321 12-18А TDM	шт	1
52	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 А	шт	1
53	Переключатель ВJ-33	шт	1
54	Кнопка, устанавливаемая на пультах и панелях	шт	4
55	лампа AD22DS LED	м	2
56	Кнопка ВА41 без подсветки красная 1з TDM	шт	1
57	Кнопка ВА31 без подсветки зеленая 1з TDM	шт	1
58	Коробка клеммная на 20 клемм, устанавливаемая на пультах и панелях	шт	10
59	Зажим наборный ЗНИ-2.5мм	шт	10
60	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных	100 м	0,3
61	Провод ПВ3 1x0,75 з-д	м	30
62	маркер кабельный 0-1,5мм	шт	1
63	шина нулевая	шт	1
64	Прокладка коробов пластиковых	100м	0,02
65	Перфорированный короб (ВхШ) 40x40/2000	шт	1
66	Прокладка коробов пластиковых	100м	0,25
67	Кабель канал 25x16	м	25
68	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм ² в коробах	100м	0,25
69	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5	м	25
70	Прокладка провода в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке 2, сечение провода до 2, 5 мм ²	100м	0,1
71	Труба гофрированная ПВХ D32мм	м	10
72	Провод ПВС 5x2.5	м	10

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №2

на промывку котлов и системы отопления (химическая прочистка) по адресу: г. Луганск, ул. Херсонская, 7Е

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж скоростных односекционных водоподогревателей с поверхностью нагрева одной секции до 12 м ²	шт	12	
2	Прочистка теплообменников	100шт	0,12	
3	Установка водоподогревателей скоростных односекционных, поверхность нагрева секции до 4 м ²	шт	12	
4	Прочистка радиаторов центрального отопления массой до 80 кг	100шт	0,48	
5	Вертикальное перемещение грузов вручную, штучные сподручные грузы, масса 1 шт до 20 кг, высота до 5 м	т	1,35	
6	Переноска грузов вручную, штучные сподручные грузы, масса 1 шт до 20 кг, расстояние до 20 м	т	1,35	
7	Прочистка стояков однотрубной системы центрального отопления	1ст-эт.	28	

8	Прочистка магистральных трубопроводов системы центрального отопления	10м	25,6
9	Гидравлическое испытание трубопроводов системы водопровода, горячего водоснабжения и отопления диаметром до 50 мм	100м	3,4
	материалы		
10	Средство АТС-002	кг	160
11	Средство для удаления накипи АТС-002	л	12